

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ 63/2561

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	696,425.26	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		699,425.26
	ราคากลาง		699,000.00
	ปรับราคาค่าก่อสร้าง	(หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายกนกพร ไชตอม) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประเทศ บุญเจริญ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศิษย์ฉัตร สีสกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายสมชาย ตระการเกียรติ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ 63/2561

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	532,761.06	1.3072	696,425.26	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				696,425.26	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายกนกพร ไชดอน) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประเทศ บุญเจริญ) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายดิษยฉัตร สีอสกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายสมชาย ตระการเกียรติ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ 63/2561

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

คำนวณราคาากลางโดย นายประเทศ บุญเจริญ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:2:4	39.69	ลบ.ม.	1,816.00	72,077.04	436.00	17,304.84	89,381.88	
	- เหล็กตะแกรงลวดรีจูลูป ตค.4 มม. ขนาด 0.20x0.	330.00	ตร.ม.	22.43	7,401.90	5.00	1,650.00	9,051.90	
	- เหล็กกล่อง 100x100 มม. ทนฯ 2.3 มม.	51.00	ท่อน	978.00	49,878.00	100.00	5,100.00	54,978.00	
	- เหล็กกล่อง 38x38 มม. ทนฯ 2.0 มม.	151.00	ท่อน	226.64	34,222.64	50.00	7,550.00	41,772.64	
	- เหล็กเพลท 4"x4" ทนฯ 6 มม.	144.00	แผ่น	30.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- เหล็กเพลท 8"x8" ทนฯ 6 มม.	144.00	แผ่น	140.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	- พุกเหล็ก 3/8"	576.00	ชุด	13.00	7,488.00	-	-	7,488.00	
	รวม							227,152.42	
2	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม	527.94	ตร.ม.	35.00	18,477.90	35.00	18,477.90	36,955.80	
	- ทาสีน้ำมัน	527.94	ตร.ม.	40.00	21,117.60	38.00	20,061.72	41,179.32	
	รวม							78,135.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าของนักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลทอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลทอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

แบบเลขที่ 63/2561

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

คำนวณราคากลางโดย นายประเทศ บุญเจริญ หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน 0.30 มม. ยาว 2.20 เมตร	280.00	แผ่น	200.00	56,000.00	70.00	19,600.00	75,600.00	
	สีกำหนดยาหยหลัง								
	- ครอบข้าง	9.00	เมตร	80.00	720.00	50.00	450.00	1,170.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน 2"	2,312.00	ชุด	2.00	4,624.00	-	-	4,624.00	
	- เหล็กกล่อง 75x38 มม. ทนไฟ 2.3 มม.	123.00	ท่อน	560.00	68,880.00	-	-	68,880.00	
	- เหล็กกล่อง 38x38 มม. ทนไฟ 2.0 มม.	143.00	ท่อน	226.64	32,409.52	-	-	32,409.52	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา (รวมค่าลวดเชื่อม)	4,479.00	กก.	-	-	10.00	44,790.00	44,790.00	
	รวม							227,473.52	